Oklahoma County境内

从MM 167至MM 173

的I-40

东起Choctaw Road,


向东至Pottawatomie County Line

2014年2月6日 晚6:00时

会议目的

- ■提议项目的当前目的和必要性
- ■收集意见和信息,并将其纳入项目开发程序


项目扩展区




项目开发人员

- Oklahoma Department of Transportation
 - Brian Taylor,第4分部工程师
 - Joe Echelle,第4分部建造师
 - Daniel Nguyen,项目管理
 - David Saulsberry,环保项目
 - Frank Roesler III,公众参与官
- CEC 设计工程师
 - Taylor Barnes, P.E.
 - Don Steel, P.E. –道路设计主管
 - Felicia Jackson, P.E. –道路设计主管
 - Travis Collins, P.E. –道路设计主管
 - Amanda Baker, P.E. 设计和噪声研究
 - Jared Bechtol 国家环境政策法合规性

项目开发过程



考虑中的改进



涉及地点

- 从I-40/Choctaw Road交汇处向东至 Pottawatomie County Line
- 超出目前路权100英尺至 300英尺
- I-40沿县级公路交汇处向北和向南1000英尺

典型的评价标准

- 土地利用的影响
- 农田的影响
- 搬迁的影响/路权收购
- 合作开发
- 噪音的影响
- ■湿地的影响
- 水体改造和野生动物 的影响
- 滩区的影响
- 自然与风景河流
- 河流/溪流的重新导向

- 受威胁的和濒危物种
- ■考古遗址
- 危险废物场地
- 地下储油罐
- 施工的影响
- 环境法

值得注意的环境研究结果

- 水道及潜在湿地
 - 要求获得USACE审批
- 噪音的影响
 - 总共56个住宅点需要研究
 - Bella Ranch 分区共29个住宅区,17个单度独住宅区超过66 分贝的读数
 - 6 个单度独住宅区超过66分贝的读数

现有情况

- 原先的施工于1961年竣工
 - 1957年的平均日交通量(ADT)= 6,495
 - 1975年的平均日交通量(ADT)= 12,796
- ■道路路面如今已恶化
- ■桥梁
 - 3座桥梁功能已过时
 - Triple X Road、Luther Road和Harrah Road
 - 1座有结构缺陷
 - Harrah Road以东以东

现有情况

- ■目前的交通需求
 - I-40 干线
 - 48,400 (ADT), Peebly Road以西
 - 36,400 (ADT), Harrah Road以东
 - Peebly Road交汇处
 - 每小时350辆车转弯(2013年)
 - Peebly Road每天有5000辆车行驶(2013)
 - Harrah Road交汇处
 - 每小时380辆车在此处转弯(2013年)
 - Harrah Road每天有7200辆车行驶(2013)

项目目的

- 增加I-40的交通容量
- ■改善恶化的路面

- ■改善恶化的桥梁
- ■提高安全性

考虑过的替代改进方案

- ■向现有路面的中间分隔带方向拓展
 - ■某些地方的铺面中央分隔带
- ■向现有路面的外围拓展

■向现有路面的中间分隔带和外围方向同时拓展

- I-40 中间隔开的6车道道路
 - ■建立在现有道路走向基础之上
 - 如果现有中位数较窄(40英寸宽),则向现有路面的外围方向扩展
 - 如果现有中位数较宽(超过40英寸宽),则向现有路面的中间分隔带方向扩展
 - 平均开放最小宽度为46英尺
 - ■内外两边铺设的路肩宽10英尺。

- Harrah Road交汇处
 - 在Harrah Road 交汇处提供额外的加速/减速距离
 - 改善Harrah Road 交汇处的环路匝道曲线
 - 提供从Harrah Road 到 I-40坡道的左转车道
 - 把桥梁重建成4车道宽度

- Peebly Road交汇处
 - 为I-41入口和出口坡道提供并行车道
 - 重建跨越Peebly Rd.的桥梁
 - 在Peebly Rd.添加转弯车道。
- Luther 和 Triple X Roads
 - ■重建立交桥和连接道路,以适应拓宽后的I-40
 - 32英尺车行道宽度

施工期间

I-40

- 施工期间每个方向保持两条车道开通
- 有可能在晚上工作以加快建设,也会考虑减少车道的问题。

■ 县道路

- 关闭Triple X 和 Luther Roads,以重建桥梁和连接 道路
- Peebly Road 拆桥和铺路时短期关闭
- Harrah Road 和交汇处坡道保持开放

■ ODOT8年建设工作计划

- 目前预定在2017财年进行两个建设项目
 - 从Choctaw Road以东到Peebly Road东侧的西部项目
 - 从Peebly Road 以东至县界线的东部项目
- 当前计划的建设资金为5千万美元
- 预计两个项目的工期为3年建设时间
- 将需要获取额外的路权和搬迁基础设施。

下一步

- 征询公众意见
- ■完成环境文件,并获得批准
- ■初步设计
- ■获取路权和基础设施搬迁
- ■最终的设计
- 目前预定施工将在2017财年发生

问与答

- ■请提供您的意见
 - ■现在可公开提供
 - ■您可以使用所提供的表格
 - 或发电子邮件至:
 - jared.bechtol@connectcec.com
 - <u>samantha.porec@connectcec.com</u>

多谢大家!

